ordaintzeari dagokion guztian, foru aldundiekin koordinatu eta elkarlanean aritzeko bideak ezar ditzan.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean agindu hau.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko urriaren 30a.

Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,
JAVIER RETEGUI AYASTUY.

nes Forales en relación con la presentación, tramitación, control y pago de las indemnizaciones aquí reguladas.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 1996

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,
JAVIER RETEGUI AYASTUY.

LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILA

Zk-5245

238/1996 DEKRETUA, urriaren 22koa, eraikuntzaren kalitatea zaintzeko arauak ematen dituena.

Eraikuntzaren Kalitatearen Zaingoari buruz indarrean dauden arauetan agindutakoa, erakunde ofizialen bitartez, betetzen dela berma dezaten bideak ihardunean jartzeko eta eraikuntza-lanetan parte hartzen duten teknikariek arlo horretan bete beharreko egitekoak zehazteko beharrizana dela eta, Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 20ko 295/1990 Dekretuaren bidez, eraikuntza eta urbanizazio obrak egiterakoan Euskal Autonomi Elkartearen esparruan ezarri beharreko eraikuntzaren kalitatea zaintzeko prozedura jakin bat arautu zuen.

Ekainaren 4ko 353/1991 Dekretuaren bidez, indarrean jartzea atzeratu egin zen, haren eraginpean zeuden talde profesionalek aurkeztu zituzten aldaketa-iradokizunek haren ordezko testu berria idazteko eskatu baitzuten.

Testu arautzaile berria abuztuaren 30eko 467/1991 Dekretuan gauzatu zen, «Kalitatea Zaintzeko Programa» idazteko tarifa ofiziala ere garatu zuena.

1991eko irailaren 2ko Aginduaren bidez, 1991eko azaroaren 28ko Aginduak aldatzen duena, 467/1991 Dekretua garatu zen, hain zuzen Kalitatea Zaintzeko Liburuak gutxienez jaso behar dituen araututako inprimakiak hala nola Kalitatea Zaintzeko Egiaztagiriaren eredua argitaratzen dituena.

467/1991 Dekretua ezarri zenetik denboratxoa igaro eta gero, eta Dekretu honen 11. atalak eratu zuen Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordeak egindako jarraipenaren ondorioz, egiaztatu egin zen Dekretu horretan ezarritakoa osoan betetzean irregularitasunak zirela. Garai hartan, Kalitatea Zaintzeko Egiaztagiria lortzeko ezintasuna zela eta, eraginpekoei aterabidea emateko beharrizana azaldu zen, ondorioz, abenduaren 9ko 321/1993 Dekretua idatzi zen, hain zuzen

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

Nº-5245

DECRETO 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la construcción.

Ante la necesidad de incorporar unos mecanismos que permitieran garantizar, a través de los organismos oficiales, el cumplimiento de lo referido en la normativa vigente sobre Control de Calidad en la edificación y concretar las funciones a desempeñar en esta materia por los facultativos intervinientes en la obra de construcción, el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 295/1990, de 20 noviembre, por el que se reguló un determinado procedimiento de Control de Calidad en la construcción, a aplicar en la ejecución de las obras de edificación y urbanización en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Su entrada en vigor se pospuso a través del Decreto 353/1991, de 4 de junio, debido a las sugerencias de modificación planteadas por los colectivos profesionales afectados, que aconsejaron la redacción de un nuevo texto que lo sustituyera.

El nuevo texto normativo se plasmó en el Decreto 467/1991, de 30 de agosto, en el que además se desarrolló la tarifa oficial para la redacción del «Programa de Control de Calidad»

Mediante la Orden de 2 de septiembre de 1991, modificada por la Orden de 28 de noviembre de 1991, se desarrolló el Decreto 467/1991, con la publicación de los impresos normalizados, que como mínimo debe contener el Libro de Control de Calidad, así como el del modelo de «Certificado de Control de Calidad».

Transcurrido un cierto tiempo desde la aplicación del Decreto 467/1991, y como consecuencia del seguimiento realizado por la «Comisión para el Control de Calidad de la Edificación», constituida por el artículo 11 del citado Decreto, se comprobó la existencia de irregularidades en el cumplimiento íntegro de lo establecido en dicho Decreto. Se planteó en aquel momento, la necesidad de dar solución a los afectados, ante la imposibilidad de obtener el Certificado de Control de

467/1991 Dekretua ezargarri zitzaien baina osoan edo zati batean bete ez zuten obrentzako, eraikinen kalitatea kontrolatzeko ezohizko prozedura arautzen zuena.

Kalitatearen Zaintzari buruzko dekretuak ezargarri izan ziren artean lortutako eskarmentutik, obrei egindako ikuskaketetatik ateratako ondorioetatik, eta abuztuaren 30eko 467/1991 Dekretua hobetzeko Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordeko bokalek aurkeztutako proposamenetatik, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eraikuntzaren kalitatea zaintzeko prozedura hobetzeko beharrizanaz ohartematen da, proiektutik bertatik sartuz Kalitatearen Zaingoa, ezarpen-esparrua hedatuz eta Kalitatearen Zaingoaren prozesua berrantolatuz obrek dirauten bitartean.

Ondorioz, beharrezko egiten da beste testu arautzaile bat idaztea, aipatutako planteamendua jasoko duena, eta horretarako Dekretu hau sei Atalburutan oinarrituta egituratzen da.

Lehenengo Atalburuan Kalitatearen Zaingoaren ihardunbideari buruzko xedapen orokorrak jasotzen dira, eta abuztuaren 30eko 467/1991 Dekretuaren aldean ezarpen-esparrua hedatu egiten da. Era berean, eta Eraikuntzaren Kalitatea Zaintzeko diren Entseiu-Laborategiei dagokienez, azterketa geoteknikoen entseiuak zenbait eremutan kreditatuta dauden laborategiek egin ditzatela ezartzen da.

Bigarren Atalburuak Proiektuaren Kalitatearen Zaingoa garatzen du, Kalitateari buruzko Memoria deritzona, Proiektuaren Autokontrola eta Kalitatea Zaintzeko Programa bertan sartuta. Hauen balorazio ekonomikoa Proiektuaren aurrekontuan jasoko da.

Hirugarren Atalburuan obren Kalitatea Zaintzeko ihardunbidea jasotzen da, obrak hasi aurretik eta burutzen diren bitartean.

Laugarren Atalburua obrei amaiera emateari dagokio eta Kalitatea Zaintzeko Egiaztagiria lortzeko ihardunbidea garatzen du.

Bosgarren Atalburuan Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak ikuskaketak egitea ohartematen du, Dekretu hau betetzen dela egiaztatzeko, alegia.

Seigarren Atalburuan Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea eratzen da eta bere osakera, egitekoak eta ihardunbidea ezarri, abuztuaren 30eko 467/1991 Dekretuan ezarritakoari jarraituz.

Ondorioz, lanbide eta erakunde mailako arloei hizpidea eman ondoren, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko urriaren 22an egindako bilkuran aztertu ondoren, hauxe

Calidad, por lo que se procedió a la redacción del Decreto 321/1993, de 9 de diciembre, por el que se regulaba un procedimiento excepcional de Control de Calidad en la construcción para aquellas obras que siéndoles de aplicación el Decreto 467/1991, habían incumplido éste o parte de éste.

De la experiencia adquirida durante la aplicación de los decretos de Control de Calidad, de las conclusiones obtenidas de las inspecciones a obras realizadas, y de las propuestas de mejora del Decreto 467/1991, de 30 de agosto, presentadas por los vocales de la «Comisión para el Control de Calidad de la Edificación», el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente se plantea la necesidad de mejorar el procedimiento de control de la calidad en la construcción, incorporando dicho Control de Calidad desde el proyecto, ampliando su ámbito de aplicación y reordenando el proceso de Control de Calidad durante la ejecución de las obras.

Por todo lo expuesto, se hace preciso la redacción de un nuevo texto normativo que recoja dicho planteamiento para lo cual, el presente Decreto se estructura en base a seis Capítulos.

En el Capítulo primero se recogen las disposiciones generales del procedimiento de Control de Calidad, en el que se amplía su ámbito de aplicación, con respecto al del Decreto 467/1991, de 30 de agosto. Así mismo, y con respecto a los Laboratorios se Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, se establece que los ensayos de los Estudios Geotécnicos sean realizados por aquellos laboratorios que se encuentren acreditados en determinadas áreas.

El Capítulo segundo desarrolla el Control de Calidad en el Proyecto con la inclusión en el mismo de la denominada Memoria de Calidad, del Autocontrol de Proyecto y del Programa de Control de Calidad, cuya valoración económica se incluirá en el presupuesto de Proyecto.

En el Capítulo tercero se recoge el procedimiento de control de Control de Calidad de las obras, previo a su inicio y durante la ejecución de las mismas.

El Capítulo cuarto se refiere a la finalización de las obras, desarrollando el proceso de obtención del Certificado de Control de Calidad.

En el Capítulo quinto se contempla la realización de inspecciones por parte de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, para comprobar el cumplimiento del presente Decreto.

En el Capítulo sexto se constituye la Comisión para el Control de Calidad de la Edificación, se estable su composición, sus funciones y régimen de funcionamiento, en continuidad con lo establecido en el Decreto 467/1991, de 30 de agosto.

Por todo ello, una vez oídos los sectores profesionales y corporativos afectados, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de octubre de 1996

XEDATU DUT:

LEHENENGO ATALBURUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. atala.– Xedea eta ezarpen-esparrua.

1.– Hona hemen zein den Dekretu honen xedea: Euskal Autonomi Elkartean egiten diren eraikuntza eta urbanizazio obren kalitatea kontrolatzeko erabili beharreko ohizko prozedura arautzea.

2.– Egiterapen Materialaren Aurrekontua, BEZ gabe, berrogeita hamar milioi pezetakoa (50.000.000 PTA) baino handiagoa duten eraikuntza, norberaren instalazio eta urbanizazio obra guztiek bete beharko dute Dekretu hau nahitaez.

2. atala.– Eraikuntzaren Kalitatea Zaintzeko Entseiu-Laborategiak.

1.– Kreditazioa duteneko eremuei dagozkien entseiu, froga eta analisiak, eremu horietan Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak emanda edo onartutako kreditazioa duten Laborategiek gauzatuko dituzte.

2.– Azterketa Geoteknikoak. Burutzapen Proiektuaren idazleak obrak egingo direneko lurren Azterketa Geoteknikoa egitea beharrezkotzat jotzen duenean, lurraren mekanika eremuetan Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak emanda edo onartutako kreditazioa duten Laborategiek egingo dituzte Azterketa hori gauzatzeko entseiuak, hala nola, «Lagin aldatu gabeak hartzea, lurzoruen entseiu eta frogak 'in situ'» eta «Lurraren mekanikaren Laborategiko entseiuak».

II. ATALBURUA

BURUTZAPEN PROIEKTUA

3. atala.– Burutzapen Proiektuari buruzko Memoria.

Burutzapen Proiektuei buruzko Memoriari «Kalitateari buruzko Memoria» izeneko atala erantsiko zaio, obra osatzen duten materialek eta unitateek bete beharreko zehaztapenak, betekizunak, ereduak eta parametroak zehaztuko dituena, eta, hori, bete beharrekoak diren arau berezien eta Proiektua idazti duenak ezar ditzan irizpideen arabera.

4. atala.– Proiektuaren autokontrola.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren Aginduz zehazten den fitxa arautuaren arabera justifikatuko da Proiektuaren Autokontrola egiten dela.

5. atala.– Kalitatea Zaintzeko Programa - KZP.

1.– Burutzapen Proiektuak Kalitatea Zaintzeko Programa - KZP izeneko eraskina jaso beharko du derrigorrez, eta honen balorazioa Proiektuaren aurrekontuan sartu beharko da.

2.– Idazketa. Kalitatea Zaintzeko Programa - KZP berak edo aginpidedun diren teknikariek idatziko dute.

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto y Ámbito de aplicación.

1.– Es objeto del presente Decreto la regulación del procedimiento de Control de Calidad en la ejecución de obras de Edificación y de Urbanización, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Será preceptivo el cumplimiento del presente Decreto en todas las obras de Edificación, Instalaciones propias y Urbanización cuyo Presupuesto de Ejecución Material supere los cincuenta millones de pesetas (50.000.000 PTA), IVA no incluido.

Artículo 2.– Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.

1.– Los ensayos, pruebas y análisis relativos a las áreas donde exista acreditación, serán realizados por Laboratorios que dispongan de acreditación en esas áreas, concedida o reconocida por la Dirección de Vivienda y Arquitectura, del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

2.– Estudios Geotécnicos. Cuando el redactor del Proyecto de Ejecución estime necesario la realización de Estudio Geotécnico del terreno sobre el que se asentarán las obras, los ensayos para la elaboración de dicho Estudio serán realizados por Laboratorios que dispongan de acreditación, concedida o reconocida, por la Dirección de Vivienda y Arquitectura en las áreas de mecánica del suelo: «Toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas 'in situ' de suelos» y «Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelo».

CAPÍTULO II

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Artículo 3.– Memoria del Proyecto de Ejecución.

En la Memoria de los Proyectos de Ejecución se incluirá un apartado denominado «Memoria de Calidad» en la que se reflejarán las especificaciones, requisitos, estándares y parámetros de calidad de los materiales y unidades de obra. Todo ello, tendrá conformidad con la normativa especifica de obligado cumplimiento y con los criterios que adopte el redactor del Proyecto.

Artículo 4.– Autocontrol de Proyecto.

Se justificará la realización de Autocontrol de Proyecto, según ficha normalizada que se determinará mediante Orden del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

Artículo 5.– Programa de Control de Calidad - PCC.

1.– El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo denominado Programa de Control de Calidad - PCC, cuya valoración se deberá incluir en el presupuesto del Proyecto.

2.– Redacción. El Programa de Control de Calidad - PCC será redactado por él o los técnicos competentes.

3.– Edukina. KZPn honako hauek zehaztuko dira, gutxienez:

a) Materialak eskuratzeari buruzko irizpideak, kalitate zigiluz edo markaz bermatuta edo bermatu gabe egotearen arabera.

b) Burutu behar diren entseiuak, analisiak eta frogak, eragiten dioten Oinarrizko Araudia, Artezpideak, Arautegiak eta nahitaez bete beharrekoak diren gainontzeko arauak hala nola Burutzapen Proiektuaren zehaztapenak betez.

c) Entsaiatzen diren obra materialak eta unitateak onartzeko edo ukatzeko irizpideak.

d) KZPren garapena osatzen duten loteen eta parametroen zehaztasunak.

e) KZPren neurketak eta balorazio ekonomikoa, aurrikusita dauden entseiu, analisi eta froga guztien kostuak zehaztu beharko direla.

III. ATALBURUA

OBREN GARAPENA.

6. atala.– Obrei ekin aurretik.

1.– Sustatzaileak Burutzapen Proiektuaren ale bat emango dio Zuzendaritza Teknikoari, obren Kalitatearen Zaingoa eraginkortasunez koordinatzekotan.

2.– Zuzendaritza Teknikoa jakitun egonda, Kalitatea Zaintzeko Laborategi baten edo batzuen zerbitzuak kontratatuko dira, KZPn aipatutako entseiu, froga eta analisiak burutzeko.

7. atala.– Materialak eskuratzea.

Obrak burutzen ari diren bitartean, obra horretan jasotzen diren materialen emate-orriak, homologazio-egiaztagiriak eta kalitate marka edo zigiluak izango ditu Zuzendaritza Teknikoak.

8. atala.– Obra osatzen duten materialen eta unitateen emaitzak eta horiek onartu edo ukatzea.

Materialak edo entseiu, froga eta analisien emaitzak Burutzapen Proiektuan zehaztutakoarekin bat ez datozenean, Zuzendaritza Teknikoak bidezko diren neurri zuzentzaileak ezarri eta justifikatuko ditu, eta horiek bai Agindu eta Asistentzia Liburuan bai Kalitatea Zaintzeko Liburuan jaso beharko dira.

9. atala.– Kalitatea Zaintzeko Liburua -KZL.

1.– Zuzendaritza Teknikoak Kalitatea Zaintzeko Liburua egingo du obrak dirauen bitartean.

2.– Edukina. KZL-k honako agiri hauek jasoko ditu:

a) Egin diren entseiu, froga eta analisien emaitzak.

b) Entseiu, froga eta analisien emaitzak ezartzeko fitxa arautuak, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren Aginduz zehaztuko direnak.

3.– Contenido. En el PCC se especificará, al menos, lo siguiente:

a) Criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos o marcas de calidad.

b) Ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en el cumplimiento la Normativa Básica, Instrucciones, Reglamentos y demás normativa de obligado cumplimiento que le afecte y en las especificaciones del Proyecto de Ejecución.

c) Criterios de aceptación y rechazo de los materiales y unidades de obra que se ensayen.

d) Determinación de lotes y todos aquellos parámetros que configuren el desarrollo del PCC.

e) Inclusión de mediciones y valoración económica del PCC, especificando el coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas.

CAPÍTULO III

DESARROLLO DE LAS OBRAS.

Artículo 6.– Previo al inicio de las obras.

1.– El Promotor aportará a la Dirección Facultativa un ejemplar del Proyecto de Ejecución, con el fin de coordinar de manera eficaz el Control de Calidad de las obras.

2.– Con el conocimiento de la Dirección Facultativa, se contratarán los servicios de uno o varios Laboratorios de Control de Calidad, para realizar los ensayos, pruebas o análisis referidos en el PCC.

Artículo 7.– Recepción de materiales.

Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa dispondrá de los albaranes, certificados de homologación y marcas o sellos de calidad de los materiales que se reciban en dicha obra.

Artículo 8.– Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra.

Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas y análisis no sean conformes a lo especificado en el Proyecto de Ejecución, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas reflejándose éstas, tanto en el Libro de Ordenes y Asistencias, como en el Libro de Control de Calidad.

Artículo 9.– Libro de Control de Calidad - LCC.

1.– La Dirección Facultativa confeccionará durante el transcurso de la obra el Libro de Control de Calidad.

2.– Contenido. El LCC contendrá la siguiente documentación:

a) Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados.

b) Las fichas normalizadas para el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y análisis que se establecerán mediante Orden del Consejero del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

c) Laborategiaren/en egiaztagiria, zernolako eta zenbat entseiu, froga eta analisi egin den adieraziko duena.

d) Bermearen egiaztagiri, kalitate zigilu edo marka, homologazio etabarrei dagokien dokumentazioa.

e) Obran jasotako materialen emate-orriak.

f) 8. atalean ezarritakoa.

g) Materialen kalitateari edo Burutzapen Proiektuaren zehaztapenei dagozkien aldaketak, Kalitatea Zaintzeko Programaren aldaketak eta neurri zuzentzaileen justifikazioa.

h) Hala behar izanez gero, 11. ataleko 3. idazatian aipatzen den txostena.

Guzti honek adierazi eta justifikatu egingo du obra horri derrigorrez betegarri zaizkion arauak bete egiten direla, bai materialei bai obra unitate eta instalazioei dagokienean.

3.– Obraren Zuzendaritza Teknikoak eta Eraikitzaile nagusiak, edo bere ordez, zati batean obraren arduraduna denak, KZLn izenpetuko dute, froga, analisi eta entseiuen emaitzen eta hura osatzen duten beste agirien jakinean daudela adierazteko.

IV. ATALBURUA

OBREI AMAIERA EMATEA

10. atala.– Kalitatea Zaintzeko Egiaztagiria - KZE.

1.– Definizioa. Obrak Burutzapen Proiektuaren kalitatearen zehaztapenak betetzen dituela bermatzen duen agiri ofiziala izango da KZE.

2.– KZE, Zuzendaritza Teknikoak izenpetuko du eta hari dagozkion Elkargo Ofizialak/ek ikus-onetsita, aurretik KZL aurkeztuta.

3.– Obra Bukatu deneko Egiaztagiria ikus-onesteko, KZE ikus-onetsia aurkeztu beharko da.

4.– Kalitatea Zaintzeko Egiaztagiriaren eredua Dekretu honen I. Eraskinean jasotzen da.

V. ATALBURUA

IKUSKAKETAK

11. atala.– Ikuskaketak.

1.– Dekretu hau bete egiten dela egiaztatzeko, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak, ikuskatu ahal izango du Euskal Autonomi Elkartearen esparruan burutzen ari den edozein obra, Sustatzaileari eta Zuzendaritza Teknikoari jakinarazpena igorri ondoren.

2.– Ikuskaketa horren akta egingo da eta Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzako ordezkariak, Sustatzaileak eta Zuzendaritza Teknikoak izenpetuko dute akta hori.

3.– Ikuskatutako obretan, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak dekretu hau zein neurrita-

c) Certificación del/os Laboratorio/s en la que se indiquen el tipo y número de los ensayos, pruebas y análisis realizados.

d) La documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, homologaciones, etc.

e) Los albaranes de los materiales recibidos en obra.

f) Lo establecido en el artículo 8.

g) Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto de Ejecución, las modificaciones del Programa de Control de Calidad, así como la justificación de las medidas correctoras.

h) En su caso, el informe citado en el apartado 3, del artículo 11.

Todo ello reflejará y justificará la observancia de la normativa de obligado cumplimiento que afecte a dicha obra y referida tanto a los materiales, como unidades de obra e instalaciones.

3.– La Dirección Facultativa y el Constructor general de la obra, o en su caso, el responsable parcial de ella, firmarán en el LCC, dándose por enterados de los resultados de las pruebas, ensayos, análisis y demás documentos que lo formen.

CAPÍTULO IV

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 10.– Certificado de Control de Calidad - CCC.

1.– Definición. El CCC será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.

2.– El CCC estará firmado por la Dirección Facultativa y visado por el/los Colegio/s Oficial/es correspondientes a la misma, con la presentación previa del LCC.

3.– Para el visado del Certificado de Fin de Obra, se deberá presentar el CCC visado.

4.– El modelo de Certificado de Control de Calidad figura como Anexo I del presente Decreto.

CAPÍTULO V

INSPECCIONES

Artículo 11.– Inspecciones.

1.– La Dirección de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, podrá inspeccionar cualquier obra en ejecución dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previa comunicación al Promotor y a la Dirección Facultativa, para comprobar el cumplimiento del presente Decreto.

2.– De dicha inspección se levantará acta firmada por el representante de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, por el Promotor y por la Dirección Facultativa.

3.– La Dirección de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, en las obras inspeccionadas, redactará

raino betetzen den jasoko duen txostena idatziko du, eta Sustatzaileari, Zuzendaritza Teknikoari eta dagozkion Elkargo Ofizialei igorriko zaie. Era berean, KZLri erantsiko zaio agiri gisa.

4.– Aurreko idazatian aipatutako txostena lotzeindarrekoa izango zaie Sustatzaileari, Zuzendaritza Teknikoari eta dagozkion Elkargo Ofizialei, bakoitzaren egitekoen arabera.

VI. ATALBURUA

ERAIKINTZA KALITATEAREN KONTROLERAKO BATZORDEA

12. atala.– Eraketa eta atxikipena.

1.– «Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea» Euskal Autonomi Elkartean arlo honetan burutzen diren iharduerei jarraipena egiteko organo gisa eratzen da.

2.– «Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea» Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari atxikita dago.

13. atala.– Osakideak.

1.– Honako kide hauek osatuko dute «Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea»:

Lehendakaria: - Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendari Jn. T. Argia.

Bokalak:

– Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzako ordezkari bi.
– Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritzako ordezkari bat.
– Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako Zuzendaritzako ordezkari bat.
– Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saileko Kontsumo Zuzendaritzako ordezkari bat
– Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko ordezkari bat.
– Euskal Herriko Bide, Ubide eta Mendi Ingeniarien Elkargo Ofizialeko ordezkari bat.
– Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako eta Bizkaiko Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.
– Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.

– Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Peritoen eta Industri Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.
– Euskal Herriko Herrilaneko Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.
– Euskal Autonomi Elkartean kreditatuta dauden Laborategietako ordezkari bat.
– Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Eraikitzaileen Elkarteetako ordezkari bat.

informe sobre el grado de cumplimiento formal de este Decreto que se remitirá al Promotor, a la Dirección Facultativa de las obras y sus Colegios Oficiales correspondientes. Así mismo se adjuntará como documento al LCC.

4.– El informe citado en el apartado anterior será vinculante para el Promotor, Dirección Facultativa de la obra y Colegios Oficiales correspondientes, dentro de sus funciones respectivas.

CAPÍTULO VI

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 12.– Constitución y adscripción.

1.– Se constituye la «Comisión para el Control de la Calidad de la Edificación» como órgano de seguimiento de las actuaciones que en esta materia se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– La «Comisión para el Control de la Calidad de la Edificación» queda adscrita a la Dirección de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

Artículo 13.– Composición.

1.– La «Comisión para el Control de Calidad de la Edificación» estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: - Ilmo. Sr. Director de Vivienda y Arquitectura

Vocales:

– Dos representantes de la Dirección de Vivienda y Arquitectura
– Un representante de la Dirección de Ordenación del Territorio
– Un representante de la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
– Un representante de la Dirección de Consumo del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo
– Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
– Un representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco
– Un representante de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Álava, Gipuzkoa y Navarra y de Bizkaia
– Un representante de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia
– Un representante de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia
– Un representante de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas del País Vasco
– Un representante de los Laboratorios acreditados existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco
– Un representante de las Asociaciones de Constructores de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia

– Euskal Herriko Kontsumitzaileen Elkarteetako ordezkari bat.

Idazkaria: - Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzako teknikari bat.

2.– Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuari dagokio zerrendatutako organo eta entitateek Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzorderako hautatzen dituzten kideak izendatzea.

14. atala.– Egitekoak.

Honako hauek dira Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordearen egitekoak:

a) Dekretu hau ezartzetik sortzen diren arazoak aztertu eta horiek gaurkotzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.

b) Eraikuntzaren Kalitatearen Zaingoarekin zerikusirik duten gaietan Herri Administrazioek egiten dituzten iharduerak koordinatzeko beharrezkoak diren neurriak aztertu eta proposatzea.

c) Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila eraikuntzaren kalitatearekin lotuta dauden gaien jakinean jartzea.

15 atala.– Funtzionamendu erregimena.

Ondoan aipatzen direnek arautuko dute Eraikintza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea: abuztuaren 30eko 467/1991 Dekretuak eratu zuen Batzorde ezabatuak onartutako Barne Erregimenerako Arautegiak, ezartzen dituen aldaketen kalterik gabe eta, ordezko izaeraz, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. Atalburuan xedatutakoak.

ALDIBATERAKO XEDAPENA

Ez zaie Dekretu hau ezarriko, indarrean jartzen denean egite-bidean dauden obrei edo Administrazioak onartuta badauzka horiei dagozkien Proiektuak edo Elkargo Ofizialetan arauzko ikus-onetsia burututa duten obrei.

INDARGABETZE XEDAPENA

Indargabetuta geratzen dira berariaz, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren abuztuaren 30eko 467/1991 Dekretua eta Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren, 1991eko irailaren 2ko Aginduaren II. Eraskina, eta orohar maila bereko edo txikiagoko xedapenak Dekretu honetan ezarritakoarekin bat ez datozenean.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Dekretu hau garatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko eskuduntzak

– Un representante de las Asociaciones de Consumidores Vascas

Secretario: Un técnico de la Dirección de Vivienda y Arquitectura

2.– El nombramiento de los miembros de la «Comisión para el Control de la Calidad de la Edificación», designados por los Órganos y Entidades antes relacionados, será competencia del Consejero del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

Artículo 14.– Funciones.

Son funciones de la «Comisión para el Control de la Calidad de la Edificación» las siguientes:

a) Analizar la problemática derivada de la aplicación del presente Decreto y proponer las medidas correctoras para su actualización.

b) Estudiar y proponer las medidas necesarias para la coordinación de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas en los temas relacionados con el Control de Calidad de la edificación.

c) Informar al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente sobre las cuestiones relacionadas con la calidad de la edificación.

Artículo 15.– Régimen de funcionamiento.

La «Comisión para el Control de la Calidad de la Edificación» se regirá por el Reglamento de Régimen Interno aprobado por la extinta Comisión creada por el Decreto 467/1991, de 30 de agosto, sin perjuicio de las modificaciones que establezca y subsidiariamente por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El presente Decreto no será de aplicación a aquellas obras que en la fecha de su entrada en vigor, se encuentren en construcción, o tengan sus Proyectos aprobados por la Administración o que tengan diligenciado el preceptivo visado en los Colegios Profesionales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados, en particular, el Decreto 467/1991, de 30 de agosto, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y el Anexo II de la Orden de 2 de septiembre de 1991, del Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, y en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente para dictar

ditu Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuak.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den biharamunean jarriko da indarrean Dekretu hau.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko urriaren 22an.

Lehendakaria,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza
eta Ingurugiro sailburua,
FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

cuantas disposiciones estime necesarias en desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Segunda.– Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 1996.

El Lehendakari,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda
y Medio Ambiente,
FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

ANEXO I. ERASKINA

KALITATEA ZAINTZEKO EGIAZTAGIRIA - KZE
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD - CCC

D./Dña. .....Jn./Andrea
D.N.I.: .....N.A.N.
DOMICILIO:.....HELBIDEA
LOCALIDAD:.....HERRIA
N.º COLEGIADO. .....KOLEGIATU ZK.
COLEGIO OFICIAL: .....ELKARGO OFIZIALA

D./Dña.: .....Jn./Andrea
D.N.I.: .....N.A.N.
DOMICILIO:.....HELBIDEA
LOCALIDAD:.....HERRIA
N.º COLEGIADO. .....KOLEGIATU ZK.
COLEGIO OFICIAL: .....ELKARGO OFIZIALA

En mi/nuestra condición de contratados para la Dirección Facultativa de las obras de
Obrako Zuzendaritza Teknikorako kontratatua izan naizen/garen aldetik

N.º LICENCIA MUNICIPAL:.....UDAL LIZENTZIAREN ZK.
FECHA:. .....DATA
LOCALIDAD.....UDALERRIA

CERTIFICA:

1.– Que de conformidad con el Decreto ... /1996, de ..... de ....., por el que se regula el Control de la Calidad en la Construcción, han sido realizados los ensayos, análisis y pruebas por el/los Laboratorio/s,

de acuerdo con el Programa de Control de Calidad redactado por el/los Técnico/s D./Dna.

y de acuerdo con la Memoria de Calidad del Proyecto de Ejecución redactado por el tecnico D./Dña.

2.– Que este documento garantiza que la obra cumple con las especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución y avala la existencia del Libro de Control Calidad - LCC de la obra referenciada, cuyo contenido es conforme con el artículo 9 del presente Decreto.

HONAKO HAU EGIAZTATZEN DU:

1.– Eraikuntzaren Kalitatearen Zainketa arautzen duen .....ren ..... eko ..... /1996 Dekretuan ezartzen denaren arabera burutu dituela, bai entseiuak, bai analisiak bai eta frogak ere, Laborategiak/ek,

Teknikariak/ek idatzitako Kalitatea Zaintzeko Programaren arabera eta

Teknikariak Burutzapen Proiektuaren Kalitateari buruz idatzitako Memoriaren arabera.

2.– Agiri honek zera bermatzen duela: obrak Burutzapen Proiektuaren kalitate-zehaztapenak betetzen ditu eta aipatutako obrari buruzko Kalitatea Zaintzeko Liburua-KZL ere badagoela egiaztatzen duela, honen edukia Dekretu honen 9. atalarekin bat etorriz.

En....., *a.....de .....de 199...*
.....(e)n, 199.....ko .....aren .....(e)an

Firma / Izenpea *Firma* / Izenpea